

Der sichere Weg zur luftdichten Gebäudehülle

1. Sorgfältige Planung der luftdichten Ebene mit Erstellung des Luftdichtheitskonzepts. Gerne beraten wir Sie hierzu.
2. Sorgfältige Berücksichtigung des Luftdichtheitskonzepts in der Ausschreibung der Gewerke der Gebäudehülle.
3. Sorgfältige Ausführung der luftdichten Ebene mit sorgfältiger Bauleitung.
4. Durchführung eines baubegleitenden Blower-Door-Tests in Anlehnung an DIN EN 13829 bei noch zugänglicher luftdichter Ebene. Ob der vorgezogene Blower-Door-Tests am konkreten Bauvorhaben einen wesentlichen Nutzen zur Qualitätssicherung bringt und wann dieser idealerweise durchgeführt werden sollte, hängen wesentlich von der Konstruktion des Gebäudes und vom vorgesehenen Bauablauf ab. Gerne beraten wir Sie hierzu.
5. Durchführung eines Blower-Door-Tests gemäß DIN EN 13829 bei Fertigstellung des Gebäudes zum Nachweis der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
6. Optional: Durchführung eines Blower-Door-Tests gemäß DIN EN 13829 kurz vor Ende der Gewährleistungsfrist der Gewerke der Gebäudehülle (BGB 5 Jahre, VOB/B 4 Jahre) zur Überprüfung der Dauerhaftigkeit der luftdichten Abdichtungen.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!