

*Referenzdatenblatt*

## Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Bürogebäude in Fürth, Gewerbegebiet Hardhöhe



**Luftvolumen:** 8.000 m<sup>3</sup>

**Hüllfläche:** 3.200 m<sup>2</sup>

**Bürofläche:** 2.600 m<sup>2</sup>

**Anzahl Geschosse:** 3

**Objekttyp:** Bürogebäude,  
Verwaltungsgebäude

**Ort:** 90766 Fürth (Bayern, Mittelfranken)

**Baujahr:** 2020

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV / KfW.



**Eingesetztes Messsystem:** BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren