

*Referenzdatenblatt*

## Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Bürogebäude „Roschmann Tower“ in Gersthofen



**Luftvolumen:** 18.000 m<sup>3</sup>

**Hüllfläche:** 5.700 m<sup>2</sup>

**Bürofläche:** 5.000 m<sup>2</sup>

**Anzahl Geschosse:** 13 (mit UG)

**Objektyp:** Bürogebäude

**Ort:** 86368 Gersthofen  
(Bayern, Schwaben Landkreis Augsburg)

**Baujahr:** 2020

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV / KfW.



**Eingesetztes Messsystem:** BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren