

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Forschungslabor der Hochschule Ansbach am Campus Feuchtwangen



Luftvolumen: 2.600 m³

Hüllfläche: 1.400 m²

Objektyp: Laborgebäude, Bürogebäude mit Forschungshalle

Ort: 91555 Feuchtwangen (Bayern, Mittelfranken, Landkreis Ansbach)

Baujahr: 2018

Auftraggeber: Stadt Feuchtwangen

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Baubegleitender Blower-Door-Test in Anlehnung an DIN EN 13829 zur Qualitätssicherung der Gebäudehülle mit Leckageortung mittels Anemometer,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV mit Leckageortung mittels Thermografie (Prüfung erfolgte während der kalten Jahreszeit).

Eingesetztes Messsystem:

BlowerDoor Standard

