

Referenzdatenblatt

**Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Verwaltungsgebäude
Finanzamt München, Bearbeitungsstelle Grafenau**



Luftvolumen: 7.000 m³

Hüllfläche: 3.500 m²

Objektyp: Verwaltungsgebäude / Bürogebäude in Passivhaus-Bauweise

Ort: 94481 Grafenau (Niederbayern, Landkreis Freyung-Grafenau)

Baujahr: 2021

Auftraggeber: Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Passau / ING+ARCH, 91725 Ehingen

Unser Leistungsumfang:

- Baubegleitende Prüfung der Luftdichtheit / Fugendurchlässigkeit der Funktionsfugen und Einbaufugen von zwei Fenstern eines exemplarischen Raumes.
- Luftdichtheitsprüfung des gesamten Gebäudes:
 - Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
 - Leckageortung nach DIN EN 13829,
 - Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV und Passivhausrichtlinie.

Eingesetztes Messsystem: BlowerDoor Standard