

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test einer Produktionshalle eines Industrieunternehmens mit Büroanbau in Nürnberg



Luftvolumen: 13.000 m³

Hüllfläche: 5.000 m²

Objekttyp: Gewerbehalle, Produktionshalle, Industriehalle, Büroanbau

Ort: 90475 Nürnberg (Bayern, Mittelfranken)

Baujahr: 2018

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829 mittels Thermografie,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV / KfW.

Eingesetztes Messsystem:

BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren

