Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test
SEGRO-Gewerbepark in Großmehring bei Ingolstadt

3 Hallenkomplexe mit insgesamt 30.600 m² Nutzfläche, darunter Lager- und Logistikflächen, Service und Bürobereiche. Luftdichtheitsprüfung in 7 baulich getrennten Abschnitten.

Luftvolumina der Messabschnitte:
7.700 m³ bis 118.000 m³

Hüllflächen der Messabschnitte:
2.900 m² bis 30.000 m²

Ort: 85098 Großmehring
(Oberbayern, Landkreis Eichstätt)

Baujahr: 2022

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA,
- Leckageortung nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA,
- Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG und für die DGNB-Zertifizierung in GOLD.

Eingesetztes Messsystem: EC-LME (bis 40.000 m³/h) und 2 BlowerDoor-Ventilatoren.