

*Referenzdatenblatt*

## Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test SEGRO-Gewerbepark in Großmehring bei Ingolstadt

3 Hallenkomplexe mit insgesamt 30.600 m<sup>2</sup> Nutzfläche, darunter Lager- und Logistikflächen, Service und Bürobereiche. Luftdichtheitsprüfung in 7 baulich getrennten Abschnitten.



**Luftvolumina der Messabschnitte:**

7.700 m<sup>3</sup> bis 118.000 m<sup>3</sup>

**Hüllflächen der Messabschnitte:**

2.900 m<sup>2</sup> bis 30.000 m<sup>2</sup>

**Ort:** 85098 Großmehring  
(Oberbayern, Landkreis Eichstätt)

**Baujahr:** 2022

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA,
- Leckageortung nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA,
- Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG und für die DGNB-Zertifizierung in GOLD.



**Eingesetztes Messsystem:** EC-LME (bis 40.000 m<sup>3</sup>/h) und 2 BlowerDoor-Ventilatoren.